

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6 - Załącznik nr 5

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Element			
1.1 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych	10,400		m
1.2 KNRW 202/1218/4 Podokienniki z blachy stalowej ocynkowanej - powlekanej w kolorze brązowym (szerokość wypuszczenia 5 cm przed lico elewacji)	10,400		m
1.3 KNRW 401/545/5 Rozebranie rur spustowych, nadających się do użytku	9,000		m
1.4 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie	129,662		m2
1.5 KNR 17/2608/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, impregnacja grzybobójczą 1-krotnie (Ceresit CT99)	129,662		m2
1.6 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 1-krotnie	129,662		m2
1.7 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - analogia dodatkowe zatopienie siatki	129,662		m2
1.8 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	26,000		mb
1.9 KNR 17/930/1 Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT-16, pierwsza warstwa	129,662		m2
1.10 KNR 17/930/2 Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT-16, każda następna warstwa	129,662		m2
1.11 KNR 17/930/3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego CT-69 lub innego o parametrach niegorszych o fakturze strukturalnej gr. 2,0 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	129,662		m2
1.12 KNR 17/930/5 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego CT-69 lub innego o parametrach niegorszych o fakturze strukturalnej gr. 2,0 mm na ościeżach szerokości do 30 cm	7,800		m2
1.13 KNR 15/529/3 Rury spustowe z PCV - ponowny montaż	9,000		m
1.14 KNR 401/1212/2 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotnie (szafki gazowe i złącze prądu	2,430		m2