

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Element				
1.1	KNR 401/1202/8 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi do 5-m2 - analogia zeszkrobanie farby emulsyjnej z płyty balkonowej	45,840		m2
1.2	BC 2/201/3 Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, sufitowych	45,840		m2
1.3	BC 2/207/6 Ręczne skucie betonu o grub. do 1-cm na powierzchniach sufitowych - przyjęto do skucia luźnej i odspojonej warstwy do 5% całej powierzchni płyt	2,292		m2
1.4	BC 2/207/7 Dodatek za każdy 1-cm grubości	2,292	5	m2
1.5	BC 2/207/3 Ręczne wykucie skorodowanego zbrojenia, na powierzchniach sufitowych Fi-12-mm-analogia obkucie odkrytych pretów	94,000		mb
1.6	BC 2/209/3 (1) Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją, mineralną powłoką antykorozyjną, na pow. sufitowych pręty do Fi-16-mm, Asocret-KS/HB	94		mb
1.7	BC 2/210/3 (1) Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) zaprawą cementowo-polimerową wykonanie warstwy szczepnej, powierzchnie konstrukcji betonowych sufitowych, Asocret-KS/HB	2,292		m2
1.8	BC 2/211/3 (1) Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) zaprawą cementowo-polimerową wielkość ubytków 5-40-mm, powierzchnie konstrukcji betonowych sufitowych, Asocret-KS/HB, Asocret-FM40V	2,292		m2
1.9	BC 2/211/4 (1) Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) zaprawą cementowo-polimerową wielkość ubytków 5-40-mm, dodatek za każde 5-mm wielkości ubytku, Asocret-FM40V	2,292	2	m2
1.10	BC 2/214/4 (1) Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cementową Asocret-FS i Asocret-P/FS, wypełnienie ubytków gr. 1-mm z betonów monolitycznych na pow. sufitowych, Asocret-FS	45,84		m2
1.11	BC 2/214/5 (1) Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cementową Asocret-FS i Asocret-P/FS, dodatek za każdy następny 1-mm grubości warstwy, Asocret-FS	45,840	2	m2
1.12	KNR 401/1204/4 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - beton	58,892		m2
1.13	KNR 202/1612/3 (1) Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne, wysokość do 8-m, nakłady podstawowe	401,600		m2
1.14	Kalkulacja indywidualna Demontaż różnych elementów zabudowanych na balkonach	1		kpl
1.15	Kalkulacja indywidualna Koszty utylizacji materiałów	0,138		kpl
1.16	KNR 401/108/1 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1-km, grunt kategorii I-II - analogia wywóz materiałów z rozbiórki	0,138		m3
1.17	KNR 401/108/4 Wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1-km	0,138	10	m3